

Документ подписан:

дата:2025.04.28 13:23:47
серийный номер: 78bb1835
компания:ALMAS TOWERS MCHJ
ИНН: 305807304
фио: NURMATOV KOMILJON
email:

дата:2025.04.28 14:24:38
серийный номер: 7853b7b1
компания:XALQARO VESTMINSTER UNIVERSITETI
ИНН: 204065852
фио: KARIMOV KOMILJON
email:



11f0240a1a597c2288061e0008000075
идентификатор электронного документа

ПРОТОКОЛ ПОДПИСАНИЯ ДОКУМЕНТА

Поставщик	"ALMAS TOWERS" MCHJ	Покупатель:	"TOSHKENT SHAHRIDAGI XALQARO VESTMINSTER
ИНН	305807304		UNIVERSITETI" NTM
Адрес	ГОРОД ТАШКЕНТ МИРАБАДСКИЙ РАЙОН Шароф Рашидов	ИНН	204065852
	МФЙ, Тарас Шевченко кучаси, 2-уй	Адрес	ISTIQBOL KO`CHASI 12-UY

Информация о документе

Название документа	договор
Номер и дата документа	№ 1 от 28.04.2025
По договору	№ 1 от 28.04.2025

Подрядный договор №1

г. Ташкент

« 28 » апреля 2025года

НОУ «TOSHKENT SHAHRIDAGI XALQARO VESTMINSTER UNIVERSITETI» в лице ректора **Каримова К.Х.**, действующего на основании Устава именуемого в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и **ООО «ALMAS TOWERS»** в лице директора **К.К.Нурматов.**, действующего на основании Устава, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

I. Предмет Договора

1.1. Настоящий Договор заключен на выполнение строительных и ремонтных работ по объекту: **«Текущий ремонт общежития МВУТ, расположенного по адресу: город Ташкент, Мирабадский район, улица Янги Замон 1А»** в соответствии с утверждёнными дефектными актами, сметной документацией, расчетами стоимости и приложением №1.

II. Стоимость работ по договору

2.1. Стоимость ремонтно-строительных работ по настоящему договору твердая и определена в размере **2 751 101 052 (Два миллиарда семьсот пятьдесят один миллион сто одна тысяча пятьдесят два) сум 00 тийин**, включая все сборы и налоги в том числе НДС.

2.2. В дальнейшем стоимость работ может быть изменена в случаях:

- изменения объёмов работ «Заказчиком» в установленном порядке;

2.3. При наличии соответствующих обоснований, перечисленные изменения оформляются дополнительным соглашением к договору между «Заказчиком» и «Подрядчиком».

2.4. Право собственности на передаваемые «Подрядчику» для переработки материалы и конструкции сохраняется за «Заказчиком».

III. Обязательства Подрядчика

3.1. По настоящему договору «Подрядчик» для выполнения работ, предусмотренных в разделе 1 настоящего договора, обязуется:

- все строительные материалы используемые на объекте строительства дополнительно согласовываются с заказчиком (в том числе, торговая марка, цвет, палитра и т.д.) ;

- выполнить своими и привлеченными силами все работы в объёмах и сроки, предусмотренных в настоящем договоре и согласно требованиям, обычно предъявляемым к работам соответствующего рода, а также сдать работы «Заказчику» в соответствии с условиями настоящего договора;

- обеспечить спец. одеждой своих сотрудников;

- поставить на объект необходимые строительные материалы, изделия, конструкции, оборудование и комплектующие изделия, строительную технику, осуществить их приемку, разгрузку, складирование и хранение;

- соорудить на территории объекта временные сооружения;

- обеспечить выполнение на объекте необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, противопожарной безопасности, охране окружающей среды в период текущего ремонта объекта;

- подрядчик гарантирует освобождение Заказчика от любой ответственности и уплаты по претензиям, требованиям и судебным искам и всякого рода расходам, связанных с увечьями и несчастным случаем со смертельным исходом в процессе выполнения работ, пожаров, по договору в отношении персонала Подрядчика, субподрядчиков и иных лиц;

- подрядчик несет материальную ответственность за ущерб, причинённый в результате неосторожной и некачественной организации работ (услуг);

- в случае предъявления претензий Подрядчику со стороны третьих лиц, независимо от характера претензии, Заказчик не несет по ним никакой материальной денежной и юридической ответственности, при условии, что Заказчик или представитель Заказчика, либо их действия или бездействия не явились причиной предъявления претензий;

- подрядчик несет ответственность за несоблюдение своими работниками законов и правил, действующих в Республики Узбекистан. В случае нарушения правил, Подрядчик обязан немедленно по требованию Заказчика удалить таких работников с территории объекта;

- в десятидневный срок, со дня подписания акта о приемке в эксплуатацию объекта по настоящему договору, освободить объект от принадлежащих ему строительных машин и оборудования, транспортных средств, инструментов, приборов, инвентаря, строительных материалов, изделий, строительного мусора, конструкций и временных сооружений;

- предварительно согласовать с «Заказчиком» марку применяемых строительных материалов, изделий, конструкций, оборудования и комплектующих изделий, а также их стоимость;

- ежемесячно предоставлять «Заказчику» акты выполненных работ на позднее 25 числа;

- выполнить в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

3.2. «Подрядчик» несет полную имущественную ответственность перед «Заказчиком» за надлежащее исполнение всех работ собственными силами и субподрядчиками, а также сдачу объекта в эксплуатацию по настоящему договору.

IV. Обязательства Заказчика

4.1. Для выполнения настоящего договора «Заказчик» обязуется:

- предоставить в трехдневный срок со дня подписания настоящего договора «Подрядчика», на период текущего ремонта и до их завершения, объект, пригодный для производства работ;

- организовать постоянный архитектурно-строительный надзор за ходом выполнения работ, соблюдением «Подрядчиком» принятых договорных обязательств и иных функций, оговоренных настоящим договором, обеспечить приемку от «Подрядчика» законченных работ, в случае отсутствия претензий по качеству и/или объёму выполненных работ;

- в пятидневный срок рассматривать и оформлять решения по всем обращениям «Подрядчика»;

- производить своевременное авансирование и текущее финансирование «Подрядчика», при условии выполнения «Подрядчиком» обязательств, оговорённых в пункте 3.1;

- выполнить в полном объёме обязательства, предусмотренные настоящим договором.

V. Сроки выполнения работ

5.1. Дата вступления договора в силу: с момента подписания сторонами.

5.2. «Подрядчик» приступает к выполнению работ в течении 2х дней со дня поступления авансового платежа на его расчетный счет.

5.3. Подрядчик по настоящему договору обязуется выполнить работы до 1-го августа 2025года с начала производства работ.

VI. Платежи и расчеты

6.1. «Заказчик» перечисляет «Подрядчику» аванс в размере 15% от общей стоимости работ. Аванс удерживается при предъявлении к оплате актов стоимости выполненных работ.

6.2. Текущее финансирование (95% стоимости выполненных работ) производится на основании представленных и подтвержденных актов выполненных работ и электронной счет-фактуры (понесенных затрат). Оплата за фактически выполненные работы, согласно представленным документам, производится с пропорциональным удержанием авансовых выплат.

6.3. «Заказчик» имеет право внести дополнительный аванс по требованию «Подрядчика».

6.4. Окончательная оплата производится в течение 5 банковских дней после подписания акта приемки объекта.

6.5. «Заказчик» имеет право резервировать денежную сумму в размере до 5% от стоимости, которая будет в дальнейшем оплачена «Подрядчику» после истечения гарантийного срока, установленного настоящим договором.

6.6. В случае невыполнения «Заказчиком» принятых настоящим договором на себя обязательств в течение тридцати дней со дня вступления договора в силу, «Подрядчик» имеет право требовать внесения изменений в договор, письменно уведомив об этом «Заказчика» в порядке, установленном законодательством, или в одностороннем порядке расторгнуть договор. При этом «Заказчик» не освобождается от оплаты за выполненные «Подрядчиком» работы.

VII. Производство работ

7.1. «Заказчик» назначает на объекте своего представителя – технического надзора, который от имени «Заказчика» осуществляет надзор за качеством выполняемых работ, а также производит проверку соответствия используемых «Подрядчиком» материалов условиям договора и сметной документации.

7.2. Технический надзор имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в течение всего периода их выполнения и договора.

7.3. Технический надзор и «Подрядчик» регулярно проводят на объекте совещания по согласованию и разрешению вопросов, возникающих при осуществлении текущего ремонта.

7.4. «Подрядчик» самостоятельно организует производство работ на объекте в соответствии с проектом производства работ и по своим планам и графикам, увязанным со сроками, указанными в разделе V настоящего договора.

7.5. «Подрядчик» несет ответственность за порядок ведения работ на объекте и за его соблюдение, соответствующего с законодательством.

7.6. Обеспечение общего порядка на объекте является обязанностью «Подрядчика».

7.7. Временное подсоединения коммуникаций на период выполнения работ на объекте и вновь построенных коммуникаций в точках подключения осуществляет «Подрядчик».

7.8. «Подрядчик» гарантирует, что строительные материалы, оборудование и комплектующие изделия, конструкции и системы, применяемые им для текущего ремонта, будут соответствовать качеством спецификациям, указанным в проектной документации,

государственным стандартам, техническим условиям. Технические паспорта или другие документы, удостоверяющие их качество с последующим представлением их «Заказчику» вместе с актом выполненных работ (справкой – счет - фактурой о стоимости выполненных работ (понесенных затрат)).

7.9. «Подрядчик» письменно информирует «Заказчика» за 2 дня до начала приемки отдельных конструкций и скрытых работ по мере их готовности.

7.10. Готовность принимаемых конструкций и работ подтверждается подписанием «Заказчиком» и «Подрядчиком» актов промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствования скрытых работ.

7.11. «Подрядчик» приступает к выполнению последующих работ только после письменного разрешения «Заказчика», внесенного в журнал производства работ, но не позднее срока указанного в п.5.2. настоящего договора.

7.12. Если скрытые работы выполнены без подтверждения «Заказчика» или он не был информирован об этом, либо информирован с опаданием, то по его требованию «Подрядчик» обязан за свой счет вскрыть скрытые работы согласно указанию «Заказчика», а затем восстановить их.

«Подрядчик» не несет ответственности за допущенные им без согласия «Заказчика» мелкие отступления от рабочей документации, не затрагивающие существенных интересов «Заказчика», если докажет, что они не повлияли на качество работ.

7.13. Если «Заказчиком» будут обнаружены некачественно выполненные «Подрядчиком» и субподрядчиками работы, то «Подрядчик» своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы с обеспечением их надлежащего качества.

В случае не исправления «Подрядчиком» в согласованный срок некачественно выполненных работ он возмещает «Заказчику» убытки, причинённые в связи с просрочкой их устранения.

7.14. «Подрядчик» осуществляет уборку и содержание объекта в надлежащей чистоте, вывоз строительного мусора с объекта в период СМР.

VIII. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием природных явлений и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если обстоятельства непосредственно повлияла на исполнение настоящего договора.

Срок исполнения обязательств по настоящему договору отодвигается соразмерно периоду, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы, а также последствия, вызванные этими обстоятельствами.

8.2. Сторона, для которой создались вышеназванные обстоятельства, приведшие к невозможности исполнения договорных обязательств, должна в срок не позднее 10 дней с момента наступления форс-мажорных обстоятельств в письменном виде уведомить другую сторону, сославшись на нормативный акт (документ) компетентного органа.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца, то «Подрядчик» и «Заказчик» обсудят, какие меры следует принять для продолжения работ или их консервации.

8.4. Если стороны не могут договориться в течение двух месяцев, то каждая из сторон вправе потребовать расторжение договора.

IX. Охрана объекта

9.1. «Подрядчик» обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории огражденного объекта, от начала работ до завершения работ и приёмке «Заказчиком» в эксплуатацию завершённого ремонтом объекта.

9.2. Ответственность за сохранность объекта, а также материалов, оборудование и другого имущества, после приёмки объекта в эксплуатацию, несет «Заказчик».

X. Приемка объекта, после окончания текущего ремонта.

10.1. Приемка объекта, после окончания работ, осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим договором, в соответствии с установленным порядком, действующим на дату подписания договора, а также согласно установленным правилам приемки в эксплуатацию законченных ремонтом объектов.

10.2. Приёмка объекта производится в течении 10 календарных дней со дня получения «Заказчиком» письменного извещения «Подрядчика» об их готовности к вводу в эксплуатацию.

10.3. «Подрядчик» за 5 дней до начала приемки в эксплуатацию завершённого текущим ремонтом объекта передает «Заказчику» два экземпляра исполнительной документации в составе, определенном «Заказчиком», «Подрядчик» должен письменно подтвердить «Заказчику», что переданные комплекты документации полностью соответствуют фактически выполненным работам.

XI. Гарантии

11.1. «Подрядчик» гарантирует:

- выполнение всех работ в полном объёме и в сроки, определенные условиями настоящего договора;
- качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и строительными нормами, правилами и техническими условиями;
- качество строительных материалов, оборудования и комплектующих изделий, конструкций и систем, используемых им для выполнения работ, их соответствие спецификациям, указанным в проектной документации, государственным стандартам и техническим условиям;
- своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приёмке работ и в гарантийный период эксплуатации объекта;
- функционирование инженерных систем и оборудования при эксплуатации объекта в соответствии с правилами эксплуатации.

11.2. Гарантийный срок эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 12 месяцев со дня подписания сторонами акта о приёмке завершённого СМР объекта.

11.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, не позволяющие продолжить эксплуатацию объекта до их устранения, то гарантийный срок продлевается соответственно на период устранения дефектов. Устранение дефектов осуществляется «Подрядчиком» за свой счет.

Наличие дефектов и сроки их устранения фиксируются двухсторонним актом «Подрядчика» и «Заказчика». При необоснованном отказе «Подрядчика» от подписания акта, «Заказчик» письменно отправляет односторонне подписанный акт, «Подрядчик» должен дать

обоснованный отказ в течении 5 ти дней в противном случае акт считается принятым со стороны «Подрядчик» или по усмотрению «Заказчика», «Заказчика» действует согласно п.11.4 .

Если «Подрядчик» в течение срока, указанного в акте, не устранит дефекты и недоделки в выполненных работы, включая возможные дефекты оборудования, то «Заказчик» вправе удержать с «Подрядчика» гарантийную сумму, предусмотренную в п.6.4. настоящего договора.

11.4. При отказе «Подрядчика» от составления или подписания акта обнаруженных дефектов недоделок их освидетельствование осуществляется органами Госархстройнадзора, что не исключает право сторон обратиться в Ташкентский межрайонный экономический хозяйственный суд по данному вопросу.

ХII. Расторжение договора

12.1 «Заказчик» вправе требовать расторжение договора в следующих случаях:

- задержка «Подрядчиком» после вступления договора в силу начала ремонта более чем на один месяц по причинам, не зависящим от «Заказчика»;
- несоблюдение «Подрядчиком» графика производства работ по его вине, когда срок окончания работ, установленный в настоящем договоре, увеличивается более чем на один месяц;
- нарушение «Подрядчиком» условий договора, ведущее к снижению качества работ, предусмотренного строительными нормами и правилами;
- по другим основаниям, в соответствии с законодательством.

12.2. «Подрядчик» вправе требовать расторжения договора в следующих случаях:

- не выполнения «Заказчиком» условий финансирования;
- по другим основаниям в соответствии с законодательством.

12.3. При расторжении договора, по совместному решению «Заказчика» и «Подрядчика», объект с незавершенным ремонтом в месячный срок передается «Заказчику», который оплачивает «Подрядчику» стоимость фактически выполненных работ.

12.4. Сторона, инициирующая расторжение настоящего договора, согласно положениям настоящего раздела направляет письменное уведомление другой стороне.

12.5. При расторжении договора, виновная сторона возмещает другой стороне понесенные убытки, включая упущенную выгоду.

12.6. Односторонний отказ от исполнения договора не допускается, за исключением случаев предусмотренных законодательством или настоящим договором.

ХIII. Имущественная ответственность сторон.

13.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон договорных обязательств виновная сторона:

- возмещает другой стороне причиненные убытки;
- несет иную ответственность в порядке, предусмотренном Гражданским кодексом Республики Узбекистан, Законом Республики Узбекистан «О договорно-правовой базе деятельности хозяйствующих субъектов», другими актами законодательства и настоящим договором.

13.2. За несоблюдение и нарушение своих обязательств, установленных в договоре, а также несвоевременное финансирование, «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» пеню в размере

0,1% от неисполненной части обязательства за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости неоплаченных работ.

Уплата пени не освобождает «Заказчика» от возмещения убытков, причиненных нарушением условий договора.

13.3. За необоснованный отказ от подтверждения выполненных объемов работ в соответствии с договором, «Заказчик» уплачивает «Подрядчику» штраф в размере 1% суммы, от подтверждения которой он отказался или уклонился.

13.4. За несвоевременное выполнение объемов работ, «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере 0,1% от суммы не выполненных работ за каждый день просрочки, но не более 50% от суммы невыполненных работ.

За некачественное выполнение работ и/или несвоевременное устранение дефектов и недоделок, обнаруженных «Заказчиком», «Подрядчик» уплачивает «Заказчику» пени в размере 1% от стоимости некачественно выполненных работ за каждый день просрочки, при этом общая сумма пени не должна превышать 50% стоимости некачественно выполненных работ.

Уплата пени не освобождает «Подрядчика» от возмещения убытков, причиненных просрочкой выполнения работ или оказания услуг.

13.5. Если выполненные работы не соответствуют по качеству установленным стандартам, строительным нормам и правилам, рабочей документации, то «Заказчик» на основании заключения инспекции Госархстройнадзора вправе, в установленном порядке, отказаться от приемки и оплаты объекта, а также взыскать с «Подрядчика» штраф в размере 20% от стоимости работ ненадлежащего качества.

13.6. Кроме предусмотренных настоящей статьёй санкций за неисполнение обязательств по договору сторона, нарушившая договор, возмещает другой стороне убытки, выразившиеся в произведенных другой стороны расходах, утрате или повреждении имущества, включая упущенную выгоду, в сумме, не покрытой пеней.

13.7. Уплата пени за просрочку или иное ненадлежащее исполнение обязательств не освобождает стороны от исполнения этих обязательств.

XIV. Порядок разрешения споров

14.1. Не урегулированные сторонами спорные вопросы, возникающие при исполнении и расторжении договора, а также при возмещении причиненных убытков, рассматриваются в установленном законодательством РУз порядке экономическим судом.

XV. Особые условия

15.1. «Подрядчик» не имеет права продать или передать рабочую документацию на текущий ремонт объекта или отдельные его части какой – либо третьей стороне без письменного разрешения «Заказчика».

15.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

15.3. Любая договоренность между «Заказчиком» и «Подрядчиком», влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

15.4. Если после завершения работ по договору на объекте остается принадлежащее «Подрядчику» имущество, то «Заказчик» вправе задержать оплату выполненных работ «Подрядчику» до даты освобождения им территории объекта.

15.5. Во все остальных случаях, не предусмотренных настоящим договором, применяются нормы действующего законодательства.

15.6. Срок действия договора – до полного исполнения сторонами своих обязательств.

15.7. Настоящий договор заключен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Два экземпляра – для «Заказчика» и один экземпляр – для «Подрядчика».

XVI. Банковские реквизиты:

**«ПОДРЯДЧИК»
ООО «ALMAS TOWERS»**

**«ЗАКАЗЧИК»
НОУ «TOSHKENT SHAHRIDAGI
XALQARO VESTMINSTER
UNIVERSITETI»**

г.Ташкент Юнусабадский р-н
массив 18, дом №54
Тел (+99897) 997 70 99
р/сч : 2020 8000 7009 4541 5001
в ОПЕРУ ТГФ «Ипотека Банк»
МФО 00419 ИНН 305807304
ОКЭД: 41202

100047, г.Ташкент, Мирабадский р-н,
ул.Истикбол 12
Р/с: 2029 6000 4041 8935 5001
В АКБ «InFinBank»
МФО: 01041; ИНН: 204065852;
ОКЭД: 85420
Тел: 998(71) 238 74 02



Директор
МП

К.К. Нурматов.

Ректор _____ Каримов К.Х.
М.П.

ЛОКАЛЬНАЯ РЕСУРСНАЯ ВЕДОМОСТЬ № 01

"ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ОБЩЕЖИТИЯ МВУТ РАСПОЛОЖЕННОГО ПО АДРЕСУ ГОРОД ТАШКЕНТ, МИРАБАДСКИЙ РАЙОН, УЛИЦА ЯНГИ ЗАМОН 1А"

ОСНОВАНИЕ: ДЕФЕКТНЫЙ АКТ

№№	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ И РЕСУРСОВ	ЕД.ИЗМ	КОЛ-ВО		Цена	Сумма
				НА ЕДИНИЦУ	ПО ПРОЕКТУ		
1	2	3	4	5	6	7	8
РАЗДЕЛ: ОБЩЕЖИТИЯ №1							
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ КОМНАТ И КОРИДОРОВ 6-ГО, 7-ГО, 8-ГО И 9-ГО ЭТАЖА							
1	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	45			
1.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	20,8	936	37 000	34 632 000
2	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЮДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН. ВСЕГО ТОЛЩИНА 3 ММ	100M2	45			
2.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	56	2520	37 000	93 240 000
2.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,04	1,8	1	2
2.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,67	75,15	3 500	263 025
2.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	37,125	2 200 000	81 675 000
2.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,81	21 000 000	17 010 000
3	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100M2	-45			
3.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	35	-1575	37 000	-58 275 000
3.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,028	-1,26	1	-1
3.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,169	-52,605	3 500	-184 118
3.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,5775	-25,9875	2 200 000	-57 172 500
4	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	45			
4.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	25,41	1143,45	37 000	42 307 650
4.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	2,835	21 000 000	59 535 000
4.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,225	2 200 000	495 000
4.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	37,8	60 000	2 268 000
5	E15-1-50-3	ОБЛИЦОВКА СТЕН ДЕКОРАТИВНЫМ БУМАЖНО-СЛОИСТЫМ ПЛАСТИКОМ ИЛИ ЛИСТАМИ ИЗ СИНТЕТИЧЕСКИХ МАТЕРИАЛОВ ПО СПЛОШНОМУ ОСНОВАНИЮ НА КЛЕЕ	100M2	3,4			
5.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	38,87	132,158	37 000	4 889 846
5.2	3302	ПИЛЫ ДИСКОВЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,26	0,884	1	1
5.3	19299	ЛИСТЫ ОБЛИЦОВОЧНЫЕ ДЕКОРАТИВНЫЕ	M2	101,8	346,12	190 000	65 762 800
5.4	45005	КЛЕЙ	КГ	29,1	98,94	2 200	217 668
6	E67-4-5	ДЕМОНТАЖ ЛАМП ИСНЯТИЕ ДАТЧИКОВ ДЫМОВЫХ ПОЖАРНЫХ/	100ШТ	1,92			
6.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	17,89	34,3488	37 000	1 270 906
7	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	12,5			
7.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	20,8	260	37 000	9 620 000
8	E15-1-52-1 ШНК.ДОП.1	УСТРОЙСТВО ПОДВЕСНОГО ПОТОЛКА ГИПСОКАРТОННЫМИ ПЛИТАМИ КНАУФ ПО МЕТАЛЛИЧЕСКИМ НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПРОСТОЙ СЛОЖНОСТИ	100M2	0,48			
8.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	387,13	185,8224	37 000	6 875 429
8.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	41,4	19,872	3 500	69 552
8.3	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	маш-ч	137,7	66,096	1	66
8.4	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	59,28	28,4544	3 500	99 590
8.5	30325	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ СМ1-35	Т	0,0146	0,007008	1	0
8.6	31017	КРАСКИ ЦВЕТНЫЕ, ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ МА-25 ГОЛУБАЯ, ОРАНЖЕВО-БЕЖЕВАЯ	Т	0,0031	0,001488	21 000 000	31 248
8.7	32299	ГИПСОКАРТОННАЯ ПЛИТКА "КНАУФ"	M2	108	51,84	25 000	1 296 000
8.8	35523	НАКОНЕЧНИК ПОЛИЭТИЛЕНОВЫЙ	1000ШТ	0,9	0,432	1	0
8.9	40963	ЯКОРНЫЙ ПОДВЕС С ПРОВОЛОКОЙ	M	300	144	1 500	216 000
8.10	40964	ПРЯМОЙ ПОДВЕС	M	120	57,6	1	58
8.11	40965	УДЛИНИТЕЛЬ	M	150	72	1	72
8.12	40966	СОЕДИНИТЕЛЬ 1-ГО УРОВНЯ	M	72	34,56	1	35
8.13	40967	СОЕДИНИТЕЛЬ 2-ГО УРОВНЯ	M	72	34,56	1	35
8.14	40968	ШПАТЛЕВКА КНАУФ	Т	0,083	0,03984	2 200 000	87 648
8.15	40969	ЛЕНТА САМОКЛЕЮЩАЯСЯ КНАУФ	Т	0,0025	0,0012	1	0
8.16	49307	ПРОФИЛЬ 60X27X0,6	M	510	244,8	8 000	1 958 400
9	E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЮДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ. ВСЕГО ТОЛЩИНА 2 ММ	100M2	14,5			
9.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	68,1	987,45	37 000	36 535 650
9.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,05	0,725	1	1
9.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,95	28,275	3 500	98 963
9.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	13,949	2 200 000	30 687 800
9.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,29	21 000 000	6 090 000
10	E15-2-19-12 ШНК.ДОП.12 К=8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 8 РАЗ	100M2	-14,5			
10.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	49,04	-711,08	37 000	-26 309 960
10.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,04	-0,58	1	-1
10.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,56	-22,62	3 500	-79 170
10.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-11,1592	2 200 000	-24 550 240
11	E15-4-5-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	14,5			
11.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	28,6	414,7	37 000	15 343 900

11.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	1,0005	21 000 000	21 010 500
11.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,07975	2 200 000	175 450
11.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	12,18	60 000	730 800
12	Е67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ		4		
12.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	24,1	96,4	37 000	3 566 800
13	РО31	РОЗЕТКА ОДИНАРНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ПО БОКАМ (АНАЛОГ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ)	ШТ		200	70 000	14 000 000
14	РО32	РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ПО БОКАМ(АНАЛОГ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ)	ШТ		200	70 000	14 000 000
15	ПР	ПОДРОЗЕТНИК	ШТ		400	1 500	600 000
16	Е67-9-1	СМЕНА: ВЫКЛЮЧАТЕЛЕЙ	100ШТ		1,44		
16.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	24,1	34,704	37 000	1 284 048
17	ВЫКЛ1	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ	ШТ		120	70 000	8 400 000
18	ВЫКЛ2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ДВУХКЛАВИШНЫЙ	ШТ		24	70 000	1 680 000
19	Е67-9-2	СМЕНА: РОЗЕТОК	100ШТ		0,08		
19.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	24,1	1,928	37 000	71 336
20	РО33	РОЗЕТКА ДЛЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИХ ПЛИТ. РАЗЪЕМ РШ-ШВ 40А 380В	ШТ		8	400 000	3 200 000
21	Е67-8-2	СМЕНА СВЕТИЛЬНИКОВ: С ЛЮМИНЕСЦЕНТНЫМИ ЛАМПАМИ	100ШТ		2,2		
21.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	163,3	359,26	37 000	13 292 620
21.2	44519	СВЕТИЛЬНИКИ LED АКРИЛ 18 ВТ	ШТ	100	220	70 000	15 400 000
22	Ц8-3-593-9	СВЕТИЛЬНИК МЕСТНОГО ОСВЕЩЕНИЯ	100ШТ		0,24		
22.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	85,3	20,472	37 000	757 464
22.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	25,6	6,144	3 500	21 504
22.3	30320	ВИНТЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ ДЛИНОЙ 50 ММ	Т	0,00306	0,0007344	1	0
22.4	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4,08	0,9792	25 000	24 480
22.5	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,31	0,0744	1	0
23	СВЕТ1	СВЕТИЛЬНИК LED 600 X 600 ММ	ШТ		24	150 000	3 600 000
24	Ц10-8-2-3	ИЗВЕЩАТЕЛИ ПС АВТОМАТИЧЕСКИЕ ТЕПЛОВОЙ, ДЫМОВОЙ, СВЕТОВОЙ ВО ВЗРЫВОЗАЩИЩЕННОМ ИСПОЛНЕНИИ	ШТ		192		
24.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	1,68	322,56	37 000	11 934 720
24.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,19	36,48	3 500	127 680
24.3	58630	ДЮБЕЛИ ПЛАСТМАССОВЫЕ С ШУРУПАМИ 12X70 ММ	10 ШТ	0,3	57,6	2 500	144 000
25	2402-4057	ИЗВЕЩАТЕЛЬ ПОЖАРНЫЙ ДЫМОВОЙ	ШТ		192	70 000	13 440 000
26	Е16-10-1-5	УСТАНОВКА ШКАФОВ ПОЖАРНЫХ МЕТАЛЛИЧЕСКИХ НА ПОЛУ МАССОЙ ДО 10 КГ	100ШТ		0,04		
26.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	95,73	3,8292	37 000	141 680
26.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,2	0,008	3 500	28
26.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	маш-ч	0,19	0,0076	3 500	27
26.4	63595	КРЕПЛЕНИЯ	КГ	200	8	15 000	120 000
27	ПОЖЩ	ПОЖАРНЫЙ ЩИТ	ШТ		4	2 000 000	8 000 000
28	Ц8-3-599-1	ЩИТКИ, УСТАНОВЛИВАЕМЫЕ В НИШЕ РАСПОРНЫМИ ДЮБЕЛЯМИ, МАССА ЩИТКА, КГ, ДО 6	ШТ		4		
28.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	2,77	11,08	37 000	409 960
28.2	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	0,23	0,92	3 500	3 220
28.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	0,04	0,16	25 000	4 000
28.4	45527	БИРКИ МАРКИРОВочНЫЕ	100ШТ	0,02	0,08	1	0
28.5	64806	ПЕРЕМЫЧКИ ГИБКИЕ, ТИП ПГС-50	ШТ	1	4	1	4
28.6	65155	СЖИМЫ ОТВЕТВИТЕЛЬНЫЕ	100ШТ	0,04	0,16	1	0
28.7	65312	ТРУБКА ПОЛИХЛОРВИНИЛОВАЯ	КГ	0,124	0,496	1	0
28.8	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,016	0,064	1	0
29	ЩИТЭ	ЭЛЕКТРИЧЕСКИЙ ЩИТ АНАЛОГ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ	ШТ		4	1 200 000	4 800 000
30	Е11-57-3-1	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ДЕРЕВЯННЫХ И ИЗ ПЛАСТМАССОВЫХ МАТЕРИАЛОВ	100М		13		
30.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	3,77	49,01	37 000	1 813 370
30.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,11	1,43	0	0
31	Е11-57-3-2	РАЗБОРКА ПЛИНТУСОВ: ЦЕМЕНТНЫХ И ИЗ КЕРАМИЧЕСКОЙ ПЛИТКИ	100М		0,64		
31.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	14,28	9,1392	37 000	338 150
31.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,62	0,3968	0	0
32	Е11-57-2-1	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ ЛИНОЛЕУМА И РЕЛИНА	100М2		12,5		
32.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	11,39	142,375	37 000	5 267 875
32.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	0,47	5,875	0	0
33	Е11-57-2-3	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК	100М2		0,9		
33.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	69,87	62,883	37 000	2 326 671
33.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	5,2	4,68	0	0
34	Е11-57-2-4	РАЗБОРКА ПОКРЫТИЙ ПОЛОВ: ЦЕМЕНТНЫХ	100М2		0,9		
34.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	111,2	100,08	37 000	3 702 960
34.2	1157	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ	маш-ч	38,4	34,56	15 000	518 400
34.3	2087	КОМПРЕССОРЫ ПЕРЕДВИЖНЫЕ С ДВИГАТЕЛЕМ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ ДАВЛЕНИЕМ ДО 686 КПА (7 АТМ.) 2,2 МЗ/МИН	маш-ч	19,2	17,28	1	17
34.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	6,6	5,94	0	0
35	Е11-1-56-1 ШНК.ДОП.12	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НАЛИВНЫХ СОСТАВОМ ИЗ СУХИХ СМЕСЕЙ ТОЛЩИНОЙ 5 ММ	100М2		13,5		
35.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	5,71	77,085	37 000	2 852 145
35.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	3,31	44,685	3 500	156 398
35.3	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,03	0,405	21 000 000	8 505 000
35.4	31593	СУХАЯ РАСТВОРНАЯ СМЕСЬ ДЛЯ УСТРОЙСТВА НАЛИВНОГО ПОЛА	КГ	540	7290	2 200	16 038 000
36	Е11-1-37-1	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ РЕЛИНА НА КЛЕЕ	100М2		13,5		
36.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	47,06	635,31	37 000	23 506 470
36.2	31688	КЛЕЙ "БУСТИЛАТ"	Т	0,05	0,675	9 500 000	6 412 500
36.3	32038	РЕЛИН ТОЛЩ ДО 2 ММ, ТОЛЩ ЗАЩИТНОГО СЛОЯ ДО 0,7 ММ В КОМПЛЕКТЕ С ШНУРОМ	М2	102	1377	78 000	107 406 000
37	Е11-1-52-2 ШНК.ДОП.6	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ ИЗ КЕРАМОГРАНИТНЫХ ПЛИТОК ТОЛЩИНОЙ ДО 15 ММ РАЗМЕРОМ ДО 60X120 СМ	100М2		0,9		
37.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	190,9	171,81	37 000	6 356 970
37.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,84	0,756	1	1
37.3	1603	РАСТВОРОМЕШАЛКИ ДЛЯ ПРИГОТОВЛЕНИЯ ВОДОЦЕМЕНТНЫХ И ДРУГИХ РАСТВОРОВ 350 Л	маш-ч	0,53	0,477	1	0
37.4	1702	СТАНКИ КАМНЕРЕЗНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ	маш-ч	4,56	4,104	15 000	61 560

37.5	30498	ПЛИТКИ КЕРАМОГРАНИТНЫЕ	M2	100	90	130 000	11 700 000
37.6	31434	ГРУНТОВКА	T	0,015	0,0135	21 000 000	283 500
37.7	31719	КЛЕЙ ДЛЯ ОБЛИЦОВочНЫХ РАБОТ (СУХАЯ СМЕСЬ)	T	0,43	0,387	2 200 000	851 400
37.8	45037	СМЕСЬ СУХАЯ ДЛЯ ЗАДЕЛКИ ШВОВ	T	0,02	0,018	2 200 000	39 600
38	E11-1-39-1	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ МДФ	100M	13			
38.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	7,65	99,45	37 000	3 679 650
38.2	30391	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ПЛОСКОЙ ГОЛОВКОЙ 1,8X60 MM	T	0,0003	0,0039	1	0
38.3	51452	ПЛИНТУС ИЗ МДФ	M	101	1313	25 000	32 825 000
39	E11-1-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	0,64			
39.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	23,6	15,104	37 000	558 848
39.2	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	M	101	64,64	25 000	1 616 000
39.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,16	0,1024	400 000	40 960
40	E56-1-6 ШНК.ДОП.8	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ И С СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100КОРОБ	0,56			
40.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	122,8	68,768	37 000	2 544 416
40.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	мвш-ч	8,16	4,5696	3 500	15 994
41	E56-3-2	СНЯТИЕ ПОДОКОННЫХ ДОСОК: ДЕРЕВЯННЫХ В ЗДАНИЯХ КАМЕННЫХ	100M2	0,28			
41.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	94,97	26,5916	37 000	983 889
41.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	3,5	0,98	0	0
42	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ: С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	2,05			
42.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	115,42	236,611	37 000	8 754 607
42.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	мвш-ч	6,8	13,94	3 500	48 790
42.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	мвш-ч	10,46	21,443	3 500	75 051
42.4	30626	ОКОННЫЕ БЛОКИ ТЕРМО ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ	M2	100	205	3 000 000	615 000 000
42.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 MM	ШТ	533	1092,65	250	273 163
42.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 MM	КГ	1,92	3,936	35 000	137 760
42.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	25	51,25	80 000	4 100 000
43	E10-1-35-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК ИЗ ПВХ В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ТОЛЩИНОЙ ДО 0,51	100M	1,26			
43.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	21,19	26,6994	37 000	987 878
43.2	81864	КЛИНЬЯ ДЕРЕВЯННЫЕ	ШТ	400	504	1	504
43.3	85343	ДОСКИ ПОДОКОННЫЕ ИЗ ПВХ	M	100	126	80 000	10 080 000
44	E56-9-5 ШНК.ДОП.5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ С СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100ШТ	0,88			
44.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	180,89	159,1832	37 000	5 889 778
44.2	2831	МОЛОТКИ ОТБОЙНЫЕ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	мвш-ч	9,52	8,3776	15 000	125 664
44.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	10,5	9,24	0	0
45	E10-4-13-1	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ МДФ В КОМПЛЕКТЕ С НАЛИЧНИКАМИ, ДОБОРАМИ, ЗАМКОВ И СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	100M2	0,8			
45.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	73,14	58,512	37 000	2 164 944
45.2	30407	ГВОЗДИ СТРОИТЕЛЬНЫЕ	T	0,0034	0,00272	1	0
45.3	44032	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ИЗ МДФ В КОМПЛЕКТЕ С НАЛИЧНИКАМИ, ДОБОРАМИ, ЗАМКОВ И СКОБЯНЫМИ ИЗДЕЛИЯМИ	M2	100	80	1 700 000	136 000 000
46	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 M2	100M2	0,96			
46.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	89,47	85,8912	37 000	3 177 974
46.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	мвш-ч	3,84	3,6864	3 500	12 902
46.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	мвш-ч	5,91	5,6736	3 500	19 858
46.4	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 MM	ШТ	533	511,68	250	127 920
46.5	43328	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ТЕРМО	M2	100	96	3 000 000	288 000 000
46.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 MM	КГ	1,92	1,8432	35 000	64 512
46.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА MAKROFLEKS, Soudal) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	25	24	80 000	1 920 000
47	E18-7-2-1 ШНК.ДОП.3	УСТАНОВКА КОМПЛЕКТА ТЕРМОРЕГУЛЯТОРОВ РАДИАТОРНЫХ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОТОПЛЕНИЯ	ШТ	110			
47.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	0,38	41,8	37 000	1 546 600
47.2	87886	ТЕРМОРЕГУЛЯТОРЫ РАДИАТОРНЫЕ С ТЕРМОГОЛОВКОЙ DANFOSS	КОМПЛЕКТ	1	110	200 000	22 000 000
48	E11-1-53-2 ШНК.ДОП.8	УСТАНОВКА УГОЛКОВ ДЛЯ ВАННОЙ. УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П.: НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ	100M	1			
48.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	18,89	18,89	37 000	698 930
48.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	мвш-ч	1,5	1,5	3 500	5 250
48.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	мвш-ч	4,6	4,6	3 500	16 100
48.4	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	мвш-ч	0,36	0,36	1	0
48.5	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	мвш-ч	3,1	3,1	3 500	10 850
48.6	45694	Шурупы самонарезающие остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	ШТ	400	400	250	100 000
48.7	61613	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4	4	25 000	100 000
48.8	97025	УГОЛОК РЕЗИНОВЫЙ ИЛИ ПЛАСТИКОВЫЙ ДЛЯ ГЕРМИТИЗАЦИИ СТЫКОВ ВАННОЙ	M	105	105	20 000	2 100 000
49	E65-33-1	СМЕНА ЖАЛЮЗИЙНЫХ РЕШЕТОК	100ШТ	0,48			
49.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	46,19	22,1712	37 000	820 334
49.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	T	0,05	0,024	1	0
49.3	63714	РЕШЕТКИ ЖАЛЮЗИЙНЫЕ	ШТ	100	48	200 000	9 600 000
49.4	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	T	0,07	0,0336	0	0
ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ БАЛКОНЫ НА 6-, 7-, 8-, 9-ЭТАЖАХ							
50	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	1,45			
50.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	20,8	30,16	37 000	1 115 920
51	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100M2	0,96			
51.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	20,8	19,968	37 000	738 816
52	E15-2-19-15 ШНК.ДОП.12	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЮДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ЦЕМЕНТНЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 MM СТЕН	100M2	1,45			
52.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	32,49	47,1105	37 000	1 743 089
52.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	мвш-ч	0,02	0,029	1	0
52.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	мвш-ч	0,8	1,16	3 500	4 060

52.4	12394	Смесь сухая растворная цементная	T	0,85	1,2325	2 200 000	2 711 500
52.5	31434	ГРУНТОВКА	T	0,018	0,0261	21 000 000	548 100
53	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=7	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 7 РАЗ	100M2	-1,45			
53.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	35	-50,75	37 000	-1 877 750
53.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МВШ-Ч	0,028	-0,0406	1	0
53.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МВШ-Ч	1,169	-1,69505	3 500	-5 933
53.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,5775	-0,837375	2 200 000	-1 842 225
54	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100M2	1,45			
54.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	25,41	36,8445	37 000	1 363 247
54.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,063	0,09135	21 000 000	1 918 350
54.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,005	0,00725	2 200 000	15 950
54.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	1,218	60 000	73 080
55	E13-3-2-4	ОГРУНТОВКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЗА ОДИН РАЗ ГРУНТОВКОЙ ГФ-021	100M2	0,4			
55.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	5,31	2,124	37 000	78 588
55.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МВШ-Ч	0,01	0,004	1	0
55.3	2515	АГРЕГАТЫ ОКРАСОЧНЫЕ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ ДЛЯ ОКРАСКИ ПОВЕРХНОСТЕЙ КОНСТРУКЦИЙ МОЩНОСТЬЮ 1 КВТ	МВШ-Ч	1,12	0,448	3 500	1 568
55.4	31419	ГРУНТОВКА ГФ-021 КРАСНО-КОРИЧНЕВАЯ	T	0,012	0,0048	21 000 000	100 800
56	E15-4-30-3	МАСЛЯНАЯ ОКРАСКА МЕТАЛЛИЧЕСКИХ ПОВЕРХНОСТЕЙ СТАЛЬНЫХ БАЛОК, ТРУБ ДИАМЕТРОМ БОЛЕЕ 50 ММ И Т.П., КОЛИЧЕСТВО ОКРАСОК 2	100M2	0,4			
56.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	40,59	16,236	37 000	600 732
56.2	31066	КРАСКИ МАСЛЯНЫЕ ГОТОВЫЕ К ПРИМЕНЕНИЮ ДЛЯ ВНУТРЕННИХ РАБОТ	T	0,0246	0,00984	21 000 000	206 640
56.3	31392	ОЛИФА НАТУРАЛЬНАЯ	КГ	2,7	1,08	1	1
57	E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ, ВСЕГО ТОЛЩИНА 2 ММ	100M2	0,96			
57.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	68,1	65,376	37 000	2 418 912
57.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МВШ-Ч	0,05	0,048	1	0
57.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МВШ-Ч	1,95	1,872	3 500	6 552
57.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,962	0,92352	2 200 000	2 031 744
57.5	31434	ГРУНТОВКА	T	0,02	0,0192	21 000 000	403 200
58	E15-2-19-12 ШНК.ДОП.12 К=8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 8 РАЗ	100M2	-0,96			
58.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	49,04	-47,0784	37 000	-1 741 901
58.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МВШ-Ч	0,04	-0,0384	1	0
58.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МВШ-Ч	1,56	-1,4976	3 500	-5 242
58.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	T	0,7696	-0,738816	2 200 000	-1 625 395
59	E15-4-5-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100M2	0,96			
59.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	28,6	27,456	37 000	1 015 872
59.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	T	0,069	0,06624	21 000 000	1 391 040
59.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	T	0,0055	0,00528	2 200 000	11 616
59.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	M2	0,84	0,8064	60 000	48 384
60	E11-1-27-5 ШНК.ДОП.4	УСТРОЙСТВО ПОКРЫТИЙ НА РАСТВОРЕ ИЗ СУХОЙ СМЕСИ С ПРИГОТОВЛЕНИЕМ РАСТВОРА В ПОСТРОЕЧНЫХ УСЛОВИЯХ ИЗ КЕРАМИЧЕСКИХ ПЛИТОК ДЛЯ ПОЛОВ МНОГОЦВЕТНЫХ	100M2	0,96			
60.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	119,78	114,9888	37 000	4 254 586
60.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	МВШ-Ч	0,36	0,3456	1	0
60.3	3021	РАСТВОРОСМЕСИТЕЛИ ПЕРЕДВИЖНЫЕ 65 Л	МВШ-Ч	1,56	1,4976	1	1
60.4	30741	ПЛИТКИ ДЛЯ ПОЛОВ КЕРАМИЧЕСКИЕ РЕЛЬЕФНЫЕ ГЛАЗУРОВАННЫЕ ДЕКОРИРОВАННЫЕ МЕТОДОМ СЕРИОГРАФИИ, КВАДРАТНЫЕ И ПРЯМОУГОЛЬНЫЕ С МНОГОЦВЕТНЫМ РИСУНКОМ, ТОЛЩИНОЙ 11 ММ	M2	102	97,92	85 000	8 323 200
60.5	31102	КЛЕЙ ПЛИТОЧНЫЙ "СТАРАТЕЛЬ-СТАНДАРТ"	КГ	450	432	2 200	950 400
60.6	58180	ЗАТИРКА "СТАРАТЕЛИ" (РАЗНОЙ ЦВЕТНОСТИ)	T	0,05	0,048	1	0
61	E11-1-39-4	УСТРОЙСТВО ПЛИНТУСОВ ИЗ ПЛИТОК КЕРАМИЧЕСКИХ	100M	1,36			
61.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	23,6	32,096	37 000	1 187 552
61.2	44354	ПЛИТКИ ПЛИНТУСНЫЕ	M	101	137,36	25 000	3 434 000
61.3	45034	РАСТВОР ГОТОВЫЙ КЛАДОЧНЫЙ ТЯЖЕЛЫЙ ЦЕМЕНТНЫЙ МАРКА ПО ПРОЕКТУ	M3	0,16	0,2176	400 000	87 040
62	E65-6-1	СМЕНА САНИТАРНЫХ ПРИБОРОВ: ТРАПОВ ЧУГУННЫХ ДИАМЕТРОМ ДО 50 ММ	100ШТ	0,08			
62.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	96	7,68	37 000	284 160
62.2	34247	КАБОЛКА	T	0,007	0,00056	1	0
62.3	39324	ЦЕМЕНТ РАСШИРЯЮЩИЙСЯ	T	0,024	0,00192	1	0
62.4	55377	ТРАП	КОМПЛЕКТ	100	8	50 000	400 000
63	E12-1-10-1	УСТАНОВКА МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ ИЗ ЛИСТОВОЙ СТАЛИ НА ПОДОКОННИКАХ ПРОТИВОПОЖАРНЫХ БАЛКОНОВ ШИРИНОЙ 200 ММ. УСТРОЙСТВО МЕЛКИХ ПОКРЫТИЙ [БРАНДМАУЭРЫ, ПАРАПЕТЫ, СВЕСЫ И Т.П.] ИЗ ЛИСТОВОЙ ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ	100M2	0,18			
63.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	112,75	20,295	37 000	750 915
63.2	30405	ГВОЗДИ ТОЛЕВЫЕ КРУГЛЫЕ 3,0X40 ММ	T	0,004	0,00072	1	0
63.3	32522	ПРОВОЛОКА КАНАТНАЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3 ММ	T	0,012	0,00216	1	0
63.4	33732	СТАЛЬ ОЦИНКОВАННАЯ ЛИСТОВАЯ ТОЛЩИНА ЛИСТА 0,7 ММ	T	0,57	0,1026	15 000 000	1 539 000
ПРОЕМЫ							
64	E56-1-6 ШНК.ДОП.8	ДЕМОНТАЖ АЛЮМИНИЕВЫХ ОКОННЫХ КОРОБОК И ВИТРАЖЕЙ В СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ ВРУЧНУЮ И С СНЯТИЕ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ: ОСТЕКЛЕННЫХ	100КОРОБ	0,04			
64.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	122,8	4,912	37 000	181 744
64.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МВШ-Ч	8,16	0,3264	3 500	1 142
65	E10-1-36-2 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА В ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЯХ ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ДЕРЕВА АЛЮМИНИЯ, АЛЮМИНИЯ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКА В КАМЕННЫХ СТЕНАХ, ОТКРЫВАЮЩИМИСЯ (ПОВОРОТНЫХ, ОТКИДНЫХ, ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫХ): С ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100M2	0,2905			
65.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	ЧЕЛ-Ч	115,42	33,52951	37 000	1 240 592
65.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	МВШ-Ч	6,8	1,9754	3 500	6 914
65.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	МВШ-Ч	10,46	3,03863	3 500	10 635
65.4	30626	ОКОННЫЕ БЛОКИ ТЕРМО ПОВОРОТНО-ОТКИДНЫЕ	M2	100	29,05	3 000 000	87 150 000
65.5	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	154,8365	250	38 709

65.6	76853	ШРУУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,55776	35 000	19 522
65.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	25	7,2625	80 000	581 000
66	E56-9-5 ШНК.ДОП.5	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ: С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ С СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕН	100ШТ	0,08			
66.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	180,89	14,4712	37 000	535 434
66.2	2831	МОЛОТКИ ОТБойные ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	9,52	0,7616	15 000	11 424
66.3	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	10,5	0,84	0	0
67	E10-1-37-1 ШНК.ДОП.11	УСТАНОВКА БЛОКОВ ДЕРЕВО АЛЮМИНИЕВЫХ, АЛЮМИНИЕВЫХ, МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫХ В НАРУЖНЫХ И ВНУТРЕННИХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ: В КАМЕННЫХ СТЕНАХ ПЛОЩАДЬЮ ПРОЕМА ДО 3 М2	100М2	0,144			
67.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	89,47	12,88368	37 000	476 696
67.2	2209	ШУРУПОВЕРТЫ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЕ	маш-ч	3,84	0,55296	3 500	1 935
67.3	2875	ПЕРФОРАТОРЫ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	5,91	0,85104	3 500	2 979
67.4	31478	ДЮБЕЛЬ-ПРОБКИ ДЛИНОЙ 65 ММ	ШТ	533	76,752	250	19 188
67.5	43328	ДВЕРНЫЕ БЛОКИ ТЕРМО	М2	100	14,4	3 000 000	43 200 000
67.6	76853	ШУРУПЫ-САМОРЕЗЫ 35 ММ	КГ	1,92	0,27648	35 000	9 677
67.7	80625	ПЕНА МОНТАЖНАЯ (ГЕРМЕТИК ПЕНОПОЛИУРЕТАНОВЫЙ ТИПА МАКРОФЛЕКС, SOUDAL) ДЛЯ ГЕРМЕТИЗАЦИИ СТЫКОВ В БАЛЛОНЧИКЕ ЕМКОСТЬЮ 0,75 Л	ШТ	25	3,6	80 000	288 000
УСТАНОВКА ВЫТЯЖНЫХ ВЕНТИЛЯТОРОВ В ПОДВАЛЬНОМ ПОМЕЩЕНИИ							
68	E46-3-2-32 К=30	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ НА КАЖДЫЕ 10 ММ ИЗМЕНЕНИЯ ГЛУБИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ: К НОРМЕ 46-03-002-16 /ДИАМЕТР ОТВЕРСТИЙ 160 ММ/ ЗА 30 РАЗ	100ШТ	0,03			
68.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	96	2,88	37 000	106 560
68.2	1732	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ	М-ЧАС	90	2,7	1	3
68.3	44506	СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ	3,03	0,0909	1	0
69	E46-3-2-16	СВЕРЛЕНИЕ КОЛЬЦЕВЫМИ АЛМАЗНЫМИ СВЕРЛАМИ В ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЯХ С ПРИМЕНЕНИЕМ ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ (ВОДЫ) ГОРИЗОНТАЛЬНЫХ ОТВЕРСТИЙ ГЛУБИНОЙ 200 ММ ДИАМЕТРОМ: 160 ММ	100ШТ	0,03			
69.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	64	1,92	37 000	71 040
69.2	1732	СТАНОК ПЕРЕДВИЖНОЙ ДЛЯ СВЕРЛЕНИЯ ОТВЕРСТИЙ В ЖЕЛЕЗОБЕТОНЕ ДИАМ. 20-160 ММ	М-ЧАС	60	1,8	1	2
69.3	44506	СВЕРЛА КОЛЬЦЕВЫЕ АЛМАЗНЫЕ ДИАМЕТРОМ 160 ММ	ШТ	2,02	0,0606	1	0
70	E20-1-1-1	ПРОКЛАДКА ВОЗДУХОВОДОВ ИЗ ЛИСТОВОЙ, ОЦИНКОВАННОЙ СТАЛИ И АЛЮМИНИЯ КЛАССА Н [НОРМАЛЬНЫЕ] ТОЛЩИНОЙ 0,5 ММ, ДИАМЕТРОМ ДО 200 ММ	100М2	0,1			
70.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	167,86	16,786	37 000	621 082
70.2	2016	УСТАНОВКИ ДЛЯ СВАРКИ РУЧНОЙ ДУГОВОЙ (ПОСТОЯННОГО ТОКА)	маш-ч	1,79	0,179	3 500	627
70.3	30027	АСБЕСТОВЫЙ ШНУР ОБЩЕГО НАЗНАЧЕНИЯ ШАОН-1/ Д=8.0-10.0 ММ	Т	0,00089	0,000089	1	0
70.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,015	0,0015	1	0
70.5	32117	МАСТИКА ГЕРМЕТИЗИРУЮЩАЯ НЕТВЕРДЕЮЩАЯ "ГЭПЛАН"	Т	0,00501	0,000501	1	0
70.6	35319	ЭЛЕКТРОДЫ ДИАМЕТРОМ 5 ММ Э42А	Т	0,00045	0,000045	1	0
70.7	45092	ВОЗДУХОВОДЫ МЕТАЛЛИЧЕСКИЕ	М2	100	10	220 000	2 200 000
70.8	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	8	0,8	1	1
71	E20-3-1-1	УСТАНОВКА ВЕНТИЛЯТОРОВ РАДИАЛЬНЫХ МАССОЙ ДО 0,05 Т	ШТ	3			
71.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	6,54	19,62	37 000	725 940
71.2	969	ЛЕБЕДКИ РУЧНЫЕ И РЫЧАЖНЫЕ, ТЯГОВЫМ УСИЛИЕМ 31,39 (3,2) КН (Т)	маш-ч	1,5	4,5	1	5
71.3	30317	БОЛТЫ АНКЕРНЫЕ	Т	0,0014	0,0042	1	0
71.4	30322	БОЛТЫ СТРОИТЕЛЬНЫЕ С ГАЙКАМИ И ШАЙБАМИ	Т	0,00007	0,00021	1	0
71.5	45093	ВСТАВКИ ГИБКИЕ	ШТ	2	6	400 000	2 400 000
71.6	45407	ПРОКЛАДКИ РЕЗИНОВЫЕ (ПЛАСТИНА ТЕХНИЧЕСКАЯ ПРЕССОВАННАЯ)	КГ	0,22	0,66	1	1
71.7	63344	ВЕНТИЛЯТОРЫ РАДИАЛЬНЫЕ	ШТ	1	3	300 000	900 000
ЗАМЕНА ПЕРИЛ ОГРАЖДЕНИЯ ЛЕСТНИЧНОЙ КЛЕТКИ ОТ 9-ГО ЭТАЖА ДО ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ							
72	E10-2-41-1 #ШНКА.02.00-04 ОП-3.4-д#КзТ=0,6, Кзм=0,7, Км=0	ДЕМОНТАЖ ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ ДЕМОНТАЖ /РАЗБОРКА/, ПРИМЕНЕН КОЭФФИЦИЕНТ К НОРМАМ ЗАТРАТ ТРУДА - 0,6, К НОРМАМ ЭКСПЛУАТАЦИИ МАШИН - 0,7, К НОРМАМ РАСХОДА МАТЕРИАЛОВ - 0	100М	0,14			
72.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	17,268	2,41752	37 000	89 448
73	E10-2-41-1	ОГРАЖДЕНИЕ ЛЕСТНИЧНЫХ ПЛОЩАДОК ПЕРИЛАМИ	100М	0,14			
73.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	28,78	4,0292	37 000	149 080
74	ПЕРИЛА	ПЕРИЛА СТАЛЬНЫЕ АНАЛОГ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ ОКРАШЕННЫЕ	М	14		700 000	9 800 000
ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ ЧЕРДАЧНОГО ПОМЕЩЕНИЯ							
75	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ СТЕН ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	1,2			
75.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	20,8	24,96	37 000	923 520
76	E62-41-1	ОЧИСТКА ВРУЧНУЮ ПОВЕРХНОСТИ ПОТОЛКОВ ОТ ПЕРХЛОРВИНИЛОВЫХ И МАСЛЯНЫХ КРАСОК: С ЗЕМЛИ И ЛЕСОВ	100М2	0,25			
76.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	20,8	5,2	37 000	192 400
77	E15-2-19-7 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ ЮДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: СТЕН. ВСЕГО ТОЛЩИНА 2 ММ	100М2	1,2			
77.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	56	67,2	37 000	2 486 400
77.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,04	0,048	1	0
77.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,67	2,004	3 500	7 014
77.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,825	0,99	2 200 000	2 178 000
77.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,018	0,0216	21 000 000	453 600
78	E15-2-19-11 ШНК.ДОП.12 К=8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ СТЕН ЗА 8 РАЗ	100М2	-1,2			
78.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	40	-48	37 000	-1 776 000
78.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,032	-0,0384	1	0
78.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,336	-1,6032	3 500	-5 611
78.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,66	-0,792	2 200 000	-1 742 400
79	E15-4-5-5	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ СТЕН	100М2	1,2			
79.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	25,41	30,492	37 000	1 128 204
79.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,063	0,0756	21 000 000	1 587 600

79.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,005	0,006	2 200 000	13 200
79.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	1,008	60 000	60 480
80	E15-2-19-8 ШНК.ДОП.5	СПЛОШНОЕ ВЫРАВНИВАНИЕ ПОВЕРХНОСТЕЙ /ОДНОСЛОЙНАЯ ШТУКАТУРКА/ ГИПСОВЫМИ СУХИМИ СМЕСЯМИ ТОЛЩИНОЙ ДО 10 ММ: ПОТОЛКОВ. ВСЕГО ТОЛЩИНА 2 ММ	100М2	0,25			
80.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	68,1	17,025	37 000	629 925
80.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,05	0,0125	1	0
80.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,95	0,4875	3 500	1 706
80.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,962	0,2405	2 200 000	529 100
80.5	31434	ГРУНТОВКА	Т	0,02	0,005	21 000 000	105 000
81	E15-2-19-12 ШНК.ДОП.12 К=8	НА КАЖДЫЙ ММ ИЗМЕНЕНИЯ ТОЛЩИНЫ ДОБАВЛЯЕТСЯ ИЛИ ИСКЛЮЧАЕТСЯ ПОТОЛКОВ ЗА 8 РАЗ	100М2	-0,25			
81.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	49,04	-12,26	37 000	-453 620
81.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,04	-0,01	1	0
81.3	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,56	-0,39	3 500	-1 365
81.4	12373	СМЕСЬ СУХАЯ ГИПСОВАЯ	Т	0,7696	-0,1924	2 200 000	-423 280
82	E15-4-5-6	ОКРАСКА ПОЛИВИНИЛАЦЕТАТНЫМИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫМИ СОСТАВАМИ УЛУЧШЕННАЯ ПО СБОРНЫМ КОНСТРУКЦИЯМ, ПОДГОТОВЛЕННЫМ ПОД ОКРАСКУ ПОТОЛКОВ	100М2	0,25			
82.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	28,6	7,15	37 000	264 550
82.2	31054	КРАСКИ ВОДОЭМУЛЬСИОННЫЕ	Т	0,069	0,01725	21 000 000	362 250
82.3	31710	ШПАТЛЕВКА КЛЕЕВАЯ	Т	0,0055	0,001375	2 200 000	3 025
82.4	35538	ШКУРКА ШЛИФОВАЛЬНАЯ ДВУХСЛОЙНАЯ С ЗЕРНИСТОСТЬЮ 40/25	М2	0,84	0,21	60 000	12 600
83	E8-7-2-1	УСТАНОВКА И РАЗБОРКА ВНУТРЕННИХ ТРУБЧАТЫХ ИНВЕНТАРНЫХ ЛЕСОВ ПРИ ВЫСОТЕ ПОМЕЩЕНИЙ ДО 6 М	100М2	1,2			
83.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	70,2	84,24	37 000	3 116 880
83.2	44082	ДЕТАЛИ ДЕРЕВЯННЫЕ ЛЕСОВ	М3	0,008	0,0096	4 000 000	38 400
83.3	51622	ЩИТЫ НАСТИЛА ПО ПРОЕКТНЫМ ДАННЫМ	М2	5,5	6,6	100 000	660 000
83.4	63944	ДЕТАЛИ ЛЕСОВ СТАЛЬНЫЕ	Т	0,029	0,0348	9 000 000	313 200
МОНТАЖ КАМЕРЫ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ В ЛИФТЕ							
84	Ц8-2-148-1	КАБЕЛИ ДО 35 КВ В ПРОЛОЖЕННЫХ ТРУБАХ, БЛОКАХ И КОРОБАХ. КАБЕЛЬ, МАССА 1 М, КГ, ДО 1.	100М	0,8			
84.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	12,4	9,92	37 000	367 040
84.2	32540	ПРОВОЛОКА СТАЛЬНАЯ НИЗКОУПЛЕРОДИСТАЯ РАЗНОГО НАЗНАЧЕНИЯ ОЦИНКОВАННАЯ ДИАМЕТРОМ 3,0 ММ	Т	0,00004	0,000032	1	0
84.3	45527	БИРКИ МАРКИРОВОЧНЫЕ	100ШТ	0,0041	0,00328	1	0
85	6233-32	ВЫСОКОЧАСТОТНЫЙ КАБЕЛЬ ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ ДЛЯ ЛОКАЛЬНЫХ СЕТЕЙ УТР 6 КСВРВ36Е 4Х2Х0,52	КМ	0,08		6 000 000	480 000
86	Ц10-4-67-23	АППАРАТУРА ЦВЕТНОГО ТЕЛЕВИДЕНИЯ. УСТРОЙСТВО ВИДЕОКОНТРОЛЬНОЕ	ШТ	1			
86.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	2,18	2,18	37 000	80 660
86.2	112	АВТОПОГРУЗЧИКИ 5 Т	маш-ч	0,01	0,01	1	0
87	КАМЕРА	КАМЕРА ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЯ DS-2CD	ШТ	1		500 000	500 000
88	E9-5-1-1	ОБЛИЦОВКА СТАЛЬНЫМ ЛИСТОМ. /ПОРОГ ПРИ ВХОДЕ В ЛИФТ/	100М2	0,004			
88.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	32,59	0,13036	37 000	4 823
88.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	4,21	0,01684	3 500	59
88.3	30323	ВИНТЫ САМОНАРЕЗАЮЩИЕ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО НАСТИЛА И ПАНЕЛЕЙ К НЕСУЩИМ КОНСТРУКЦИЯМ	Т	0,0003	0,0000012	1	0
88.4	30335	ЗАКЛЕПКИ КОМБИНИРОВАННЫЕ ДЛЯ СОЕДИНЕНИЯ ПРОФИЛИРОВАННОГО СТАЛЬНОГО НАСТИЛА И РАЗНООБРАЗНЫХ ЛИСТОВЫХ ДЕТАЛЕЙ	Т	0,0003	0,0000012	1	0
89	СТАЛОЦ	СТАЛЬ НЕРЖАВЕЙКА ТОЛЩ. 2 ММ. /ПОРОГ ПРИ ВХОДЕ В ЛИФТ/	М2	0,4		400 000	160 000
ДРУГИЕ РАБОТЫ							
90	E69-9-1	ОЧИСТКА ПОМЕЩЕНИЙ ОТ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА	100Т	0,25			
90.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	214,32	53,58	37 000	1 982 460
90.2	99999	МУСОР СТРОИТЕЛЬНЫЙ	Т	100	25	0	0
91	E69-9-2 ШНК.ДОП.7	ЗАТАРИВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО МУСОРА В МЕШКИ	100Т	0,25			
91.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	248	62	37 000	2 294 000
91.2	45106	МЕШКИ ДЛЯ МУСОРА (50 КГ)	ШТ	1430	357,5	3 000	1 072 500
92	С310-1015	ПЕРЕВОЗКА ГРУЗОВ /МУСОРОВ/ АВТОМОБИЛЕМ НА 15 КМ	Т	25			
92.1	163	АВТОМОБИЛИ-САМОСВАЛЫ ГРУЗОПОДЪЕМНОСТЬЮ ДО 10 Т	маш-ч	0,1264	3,16	600 000	1 896 000
93	Ц8-3-591-8	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ПО БОКАМ ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,02			
93.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	43,2	0,864	37 000	31 968
93.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	6,4	0,128	3 500	448
93.3	30434	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	1,02	0,0204	25 000	510
93.4	35097	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 2,5Х20 ММ	Т	0,00016	0,0000032	1	0
93.5	35101	ШУРУПЫ С ПОЛУКРУГЛОЙ ГОЛОВКОЙ 4Х40 ММ	Т	0,0003	0,000006	1	0
93.6	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,11	0,0022	1	0
94	РО31	РОЗЕТКА ОДИНАРНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ПО БОКАМ (АНАЛОГ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ)	ШТ	1		70 000	70 000
95	РО32	РОЗЕТКА ДВОЙНАЯ ШТЕПСЕЛЬНАЯ НЕУТОПЛЕННОГО ТИПА С ЗАЗЕМЛЯЮЩИМ КОНТАКТОМ ПО БОКАМ(АНАЛОГ СУЩЕСТВУЮЩЕМУ)	ШТ	1		70 000	70 000
96	ПР	ПОДРОЗЕТНИК	ШТ	1		1 500	1 500
97	Ц8-3-591-9	РОЗЕТКА ШТЕПСЕЛЬНАЯ УТОПЛЕННОГО ТИПА ДЛЯ ИНТЕРНЕТА	100ШТ	0,03			
97.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	38,1	1,143	37 000	42 291
97.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0000945	1	0
97.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	3,06	1	3
97.4	97117	СТЕКЛОЛЕНТА ЛИПКАЯ ИЗОЛЯЦИОННАЯ НА ПОЛИКАСИНОВОМ КОМПАУНДЕ МАРКИ ЛСЭПЛ, ШИРИНОЙ 20-30 ММ, ТОЛЩИНОЙ ОТ 0,14 ДО 0,19 ММ ВКЛЮЧИТЕЛЬНО	КГ	0,42	0,0126	1	0
98	РО3RJ	РОЗЕТКА УТОПЛЕННОГО ТИПА ДЛЯ ИНТЕРНЕТА	ШТ	3		70 000	210 000
99	ПР	ПОДРОЗЕТНИК	ШТ	1		1 500	1 500
100	Ц8-3-591-2	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ОДНОКЛАВИШНЫЙ УТОПЛЕННОГО ТИПА ПРИ СКРЫТОЙ ПРОВОДКЕ	100ШТ	0,01			
100.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	32,2	0,322	37 000	11 914
100.2	30654	ГИПСОВЫЕ ВЯЖУЩИЕ Г-3	Т	0,00315	0,0000315	1	0
100.3	45667	ВТУЛКИ ИЗОЛИРУЮЩИЕ	ШТ	102	1,02	1	1
101	ВЫКЛ	ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ	ШТ	1		70 000	70 000

102	E11-1-53-2 ШНК.ДОП.8	УКЛАДКА МЕТАЛЛИЧЕСКОГО НАКЛАДНОГО ПРОФИЛЯ /ПОРОГИ, НАКЛАДКИ, И Т.П./: НА БЕТОННОЕ ОСНОВАНИЕ	100М	0,36			
102.1	1	ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ	чел-ч	18,89	6,8004	37 000	251 615
102.2	521	ДРЕЛИ ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ	маш-ч	1,5	0,54	3 500	1 890
102.3	1041	ШУРУПОВЕРТЫ	маш-ч	4,6	1,656	3 500	5 796
102.4	1523	ПИЛА ДИСКОВАЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	маш-ч	0,36	0,1296	1	0
102.5	3325	ДРЕЛЬ-ПЕРФОРАТОР ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ	маш-ч	3,1	1,116	3 500	3 906
102.6	45694	Шурупы самонарезающие остроконечные, диаметр 3,5 мм, длина 35 мм	ШТ	400	144	250	36 000
102.7	61613	ДЮБЕЛИ РАСПОРНЫЕ	100ШТ	4	1,44	25 000	36 000
103	ПОРОГ	ПОРОЖНЫЙ ЭЛЕМЕНТ	М	36		50 000	1 800 000
ИТОГО СМР							
1		ЗАТРАТЫ ТРУДА РАБОЧИХ-СТРОИТЕЛЕЙ С УЧЕТОМ СОЦ СТРАХА 12%	СУМ				297 270 893
2		ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИНЫ И МЕХАНИЗМОВ	СУМ				3 433 719
3		СТРОИТЕЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛОВ	СУМ				1 719 510 388
4		ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ 3%	СУМ				51 585 312
5		ИТОГО ПРЯМЫХ ЗАТРАТЫ	СУМ				2 071 800 312
6		ПРОЧИЕ РАСХОДЫ ПОДРЯДЧИКА 17,27%	СУМ				357 799 914
7		ОБОРУДОВАНИЕ	СУМ				26 740 000
8		ИТОГО БЕЗ НДС	СУМ				2 456 340 225
9		НДС 12%	СУМ				294 760 827
10		ВСЕГО С УЧЕТОМ НДС12%	СУМ				2 751 101 052

Руководитель ООО "ALMAS TOWERS"

НУРМАТОВ К.К.
М.П.



Приложение № 2
к договору подряда №1
от " 28 " апреля 2025г.


График производства работ по строительству объекта

"На выполнение строительно-монтажных и ремонтных работ по текущему ремонту общежития МВУТ расположенного по адресу город Ташкент, Мирабадский район, улица Янги Замон 1А"

№ п/п	Иш турлари ва номи	Ишчилар сони	2025й								
			II-кварталь						III-кварталь		
			Май			Июнь			Июль		
			01-10	11-20	21-31	01-10	11-20	21-30	01-10	11-20	21-31
1	Демонтажные работы	6	6 чел								
2	Ремонт комнат и коридоров 6-го, 7-го, 8-го и 9-го этажа	15		15 чел							
3	Противопожарные балконы на 6-, 7-, 8-, 9-этажах	6			6 чел						
4	Проемы	5					5 чел				
5	Вентиляции	3					3 чел				
6	Ремонт чердачного помещения и лестица	5					5 чел				
7	Электрическая работа	2						2 чел			
8	Видеонаблюдение	2							2 чел		
9	Прочие работы	6			6 чел						

Директор ООО "ALMAS TOWERS"

Нурматов К.К.



ТРЕБОВАНИЯ ЗАКАЗЧИКА ПО ОХРАНЕ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ

1. Введение

Заказчик уделяет повышенное внимание вопросам охраны труда, промышленной, пожарной безопасности и охраны окружающей среды (далее – «ОТ, ПБ и ООС») и требует от Подрядчика следования данной политике и обеспечения самых высоких стандартов в области ОТ, ПБ и ООС.

В случае выявления Заказчиком, в результате проверки или иным образом, фактов несоблюдения Подрядчиком требований безопасности Заказчик и Подрядчик согласуют план и сроки устранения таких нарушений. Неспособность Подрядчика принять надлежащие меры к выполнению таких согласованных сторонами целей и задач является основанием для одностороннего расторжения Заказчиком Договора.

2. Соблюдение требований законодательства

Подрядчик выполняет и соблюдает все применимые требования законодательства, утвержденные практические руководства и существующие нормы и правила в области ОТ, ПБ и ООС при исполнении договора. Подрядчик принимает все обоснованные меры предосторожности, направленные на охрану окружающей среды в процессе выполнения работ.

3. Средства индивидуальной защиты и аптечки работников

3.1. Персонал Подрядчика должен быть обеспечен следующими средствами индивидуальной защиты (СИЗ) и использовать их во время нахождения за пределами административных и бытовых помещений на рабочей площадке:

3.1.2. Обувь специальная с подноском.

3.1.3. Каска защитная.

3.1.4. Специальная одежда.

3.1.5. Перчатки (рукавицы).

3.2. Персонал, выполняющий работы повышенной опасности, в соответствии с видом выполняемой работы, должен быть дополнительно обеспечен соответствующими СИЗ, например, но не ограничиваясь следующим:

3.2.1. Маска защитная для замешивания химических реагентов и работы со шлифовальным оборудованием и инструментами.

3.2.2. Защитные очки закрытого исполнения, защитные маски и перчатки для защиты от повышенных температур для сварочных работ.

3.2.3. Перчатки и фартук для работ по замешиванию химических реагентов.

3.2.4. Предохранительные пояса и защитные каски при выполнении работ на высоте.

3.2.5. Противогазы с фильтрующими коробками, обеспечивающими защиту от газов и аэрозолей типа «А», «В», «Е», «Р» не ниже 2-го степени защиты (в металлическом корпусе), при нахождении на территории объекта Заказчика.

3.3. Каждое административное помещение Подрядчика, помещение для проживания персонала Подрядчика, включая мобильные, должно иметь аптечку для оказания первой помощи работникам из расчета 1 аптечка на 10 работников.

4. Транспорт Подрядчика

4.1. Все транспортные средства и самоходные машины Подрядчика, используемые при проведении работ должны быть технически исправными, соответствующими требованиям Правил дорожного движения и Правил перевозки опасных грузов, и оборудованы следующим:

4.1.1. Ремни безопасности для водителя и всех пассажиров. Ремни должны применяться в течение всего времени движения транспортного средства, самоходной машины.

4.1.2. Аптечкой первой помощи (автомобильная), огнетушителем, противооткатными упорами.

4.1.3. Зимними передними и задними шинами в течение зимнего периода для легкового транспорта и автобусов пассажироместимостью до 15, всесезонными шинами типа M+S для грузового транспорта и иных автобусов.

4.2. Подрядчик должен обеспечить:

4.2.1. Обучение и достаточную квалификацию водителей.

4.2.2. Проведение регулярных предрейсовых медицинских осмотров водителей транспортных средств (самоходных машин).

4.2.3. Проведение регулярных технических осмотров транспортных средств и самоходных машин.

5. Обучение персонала

5.1. Подрядчик должен подготовить и предъявить по первому требованию соответствующего представителя Заказчика таблицу-график проведения обучения по ОТ, ПБ и ООС для персонала, занятого при ведении работ на объектах Заказчика. В таблице должны быть подробно указаны отдельные категории профессий, участвующих в проведении работ и конкретные (являющиеся действительными) курсы обучения, пройденные персоналом или планируемые к проведению.

5.2. Персонал Подрядчика при нахождении на территории объектов Заказчика должен иметь при себе все удостоверения о проверке знаний требований охраны труда и промышленной безопасности.

5.3. Прежде чем приступить к работе на объекте персонал Подрядчика должен получить вводный инструктаж по безопасности, охране труда и пожарной безопасности.

5.4. Работники рабочих профессий Подрядчика, лица, назначаемые ответственными за подготовку и проведение работ, не должны допускаться к проверке знаний в комиссии Заказчика без прохождения соответствующего обучения в специализированном учебном учреждении по темам организации и безопасного проведения работ повышенной опасности: газоопасных, огневых, земляных, ремонтных, погрузочно-разгрузочных работ и работ по перемещению грузов, работ на высоте.

6. Политика Подрядчика в отношении употребления алкоголя, наркотиков и токсических веществ

6.1. Подрядчик обязан:

6.1.1. По необходимости, перед началом рабочей смены и допуском работников к работе провести освидетельствование (медицинский осмотр) работников на предмет отсутствия алкогольного, наркотического или токсического опьянения.

6.1.2. Не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика, прибывших на территорию объекта Заказчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Не допускать курение табака на территории и объектах Заказчика.

6.1.3. Не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исключением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на территории объекта (далее – «Разрешенные вещества»).

6.1.4. В целях обеспечения контроля за указанными ограничениями Заказчик имеет право производить проверки и досмотр всех транспортных средств, вещей и материалов, доставляемых на рабочую площадку. Если в результате подобного досмотра будут обнаружены указанные запрещенные вещества, то транспортное средство (самоходная машина) и работник Подрядчика не допускаются на объект.

7. Требования к предоставлению информации и отчетности

7.1. Подрядчик предоставляет ежемесячно до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом, при наличии:

7.1.1. Копий актов расследования и актов по форме Н-1 (при установлении связи с производством).

7.1.2. Копии актов расследования аварий, инцидентов.

7.1.3. Копии актов расследования дорожно-транспортных происшествий.

7.2. В случае, если сумма договора составляет 1 000 000 сум и более и срок действия договора 6 месяцев и более, Подрядчик предоставляет, дополнительно, ежемесячный отчет о результатах работы Подрядчика в области ОТ, ПБ и ООС за истекший отчетный период в отношении проводимой работы согласно договору. Отчет предоставляется в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным периодом. В отчет включается следующее:

7.2.1. Информация о работе, проведенной на объектах Заказчика по направлению охрана труда, промышленная, пожарная безопасность и охрана окружающей среды.

7.2.2. Информация о мероприятиях по направлению охрана труда, промышленная, пожарная безопасность и охрана окружающей среды, планируемых Подрядчиком в следующем месяце на объектах Заказчика.

8. Требования к оборудованию

8.1. В целях обеспечения эффективного и безопасного выполнения работ, а также исключения простоев в ходе выполнения работ, Подрядчиком должно применяться оборудование надлежащего качества, отвечающее требованиям соответствующих государственных стандартов, технических условий и других нормативных документов, имеющее паспорта, сертификаты, инструкции, разрешительные документы, предусмотренные действующими нормативными правовыми актами РУз;

8.2. Использование Подрядчиком оборудования должно осуществляться в соответствии с его целевым назначением, с соблюдением установленных правил безопасности и правил устройства и безопасной эксплуатации, регламентов, норм действующего законодательства РУз;

8.3. Все оборудование, используемое Подрядчиком, должно быть пригодно к использованию и поддерживаться в безопасном, рабочем состоянии.

8.4. Эксплуатация оборудования, механизмов, инструмента в неисправном состоянии или при неисправных устройствах безопасности (блокировочные, фиксирующие и сигнальные приспособления и приборы), а также с превышением рабочих параметров выше паспортных запрещается.

8.5. При использовании инновационного оборудования (вновь разработанного и обладающего принципиально новыми потребительскими свойствами и/или техническими характеристиками) Подрядчик должен убедиться в полноте инструкций по безопасной эксплуатации и своевременно ставить в известность Заказчика и предприятие-изготовителя об имеющихся недостатках в инструкциях либо о конструктивных недостатках оборудования.

8.6. При обнаружении в процессе монтажа, технического освидетельствования или эксплуатации несоответствия оборудования требованиям правил технической эксплуатации и безопасности оно должно быть выведено из эксплуатации.

Дальнейшая эксплуатация разрешается после устранения выявленных недостатков.

8.7. Подрядчик обязан соблюдать и выполнять все методики Заказчика, регулирующие отбор, размещение, эксплуатацию и техническое обслуживание оборудования, кроме как в тех случаях, когда собственные методики Подрядчика полностью задокументированы, применимы и одобрены Заказчиком.

8.8. Ремонтные и любые другие работы на оборудовании, не связанные с использованием данного оборудования по прямому назначению, не должны начинаться, пока не будут выполнены требования безопасности Заказчика по ОТ, ПБ и ООС.

8.9. Размещение оборудования на месте проведения работ заранее согласовывается с представителем Заказчика в письменной форме.

8.10. Работники Подрядчика, допускаемые к работе с оборудованием, должны иметь необходимые навыки, квалификацию и пройти соответствующее обучение.

8.11. Подрядчик несет ответственность за эксплуатацию оборудования в соответствии с действующим законодательством РУз и договором.

«ПОДРЯДЧИК»
ООО «ALMAS TOWERS»



Директор
МП

К.К. Нурматов.

«ЗАКАЗЧИК»
HOY «TOSHKENT SHAHRIDAGI
XALQARO VESTMINSTER
UNIVERSITETI»

Ректор _____ Каримов К.Х.
М.П.

ПЕРЕЧЕНЬ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ ОХРАНЫ ТРУДА, ПРОМЫШЛЕННОЙ, ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ РАБОТ ПОДРЯДЧИКОМ НА ОБЪЕКТАХ ЗАКАЗЧИКА

№ п.п	Наименование нарушения*	Величина неустойки (штрафа)	Документ фиксации нарушения	Примечание
1.	Обнаружение на территории Заказчика (и/или в ходе осуществления договорных объемов работ) работников Подрядчика в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, отдельно составленные на каждого работника и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
2.	Попытка или пронос/провоз/хранение на территорию Объекта Заказчика (равно как и места осуществления договорных объемов работ) веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение (за исключением случаев выявления указанных фактов непосредственно работниками Подрядчика с письменным уведомлением об этом Заказчика в течение 24 часов с момента выявления)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, отдельно составленные по каждому факту и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
3.	Соккрытие (не предоставление в течение 24 часов) информации Подрядчиком информации об аварии, инциденте, факте травматизма, нарушения технологического режима, загрязнения окружающей среды, происшедших при выполнении договорных объемов работ	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Информация, поступившая от сторонних организаций, включая органы надзора и контроля	
4.	Проведение Подрядчиком работ повышенной опасности без необходимого наряда-допуска или без согласования с руководителем	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, подтверждающий факт проведения работы, с	Отсутствие проводимой работы в Перечне подтверждает

	объекта и представителями газоспасательного отряда/пожарной части (в случаях, предусмотренных нарядом-допуском)		приложением Перечня работ повышенной опасности предприятия, утвержденный руководителем	данное нарушение
5.	Невыполнение Подрядчиком мероприятий, предусмотренных разделами наряда-допуска «Мероприятия по подготовке объекта (оборудования) к проведению работ и последовательности их проведения» и «Мероприятия, обеспечивающие безопасность проведения работ, периодичность выполнения анализов воздушной среды»	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, подтверждающий факт невыполнения мероприятий с приложением копии наряда-допуска	За каждое невыполненное мероприятие
6.	Отключение или нарушение целостности блокировок и других устройств обеспечения безопасности на действующем оборудовании Подрядчика или Заказчика без соответствующего письменного разрешения	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты проверки, подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
7.	Курение работников Подрядчика на территории объекта Заказчика вне специально отведенных для этой цели мест	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
8.	Использование работниками Подрядчика на территории Заказчика открытого огня вне специально отведенных для этих целей мест, если это не предусмотрено нарядом-допуском	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
9.	Привлечение Подрядчиком к выполнению договорных отношений с Заказчиком третьих лиц (включая субподрядные организации) без соответствующего согласования их кандидатур с Заказчиком	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
10.	Производство работ работниками Подрядчика без применения средств индивидуальной защиты	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	

11.	Выполнение работ, не предусмотренных нарядом-допуском, планом производства работ, без согласования с Заказчиком	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные по каждому месту проверки и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено.	
12.	Нарушение технологии производства работ	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные по каждому факту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением документа, требование которого нарушено.	
13.	Возобновление Подрядчиком производства работ, запрещенной сотрудниками органов контроля и надзора, аварийно-спасательных формирований, службы охраны труда, промышленной безопасности, газоспасательного отряда, лицами предприятия, имеющими полномочия на данное действие	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, подтверждающий на текущее время факт производства работ, и документ, запрещающий производство работ	
14.	Применение Подрядчиком при выполнении работ на объекте Заказчика технических устройств, оборудования, инструментов, не прошедших своевременную экспертизу промышленной безопасности, испытаний, освидетельствований, а также не имеющих разрешения технадзора на применение их на опасном производственном объекте	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные по каждому устройству, оборудованию, инструменту и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	Заключение экспертизы промышленной безопасности должно быть положительное и зарегистрированное в установленном порядке, срок действия экспертизы, испытаний, освидетельствований не должен быть просроченным
15.	Отсутствие у Подрядчика документов, определенных требованиями действующих нормативных документов в области промышленной, пожарной, экологической безопасности и охраны труда, требующих	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные по каждому документу и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика, с приложением	

	обязательного согласования с органами надзора и контроля.		титulyного листа и листов утверждения и согласования документа, предъявленного Подрядчиком	
16.	Курение в транспортном средстве	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные по каждому транспортному средству и взаимно подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
17.	Деформирование сооружений (эстакад, ограничителей), линий электропередач, технических устройств, оборудования, подземных коммуникаций (включая кабельные линии), включая люки колодцев, помимо прямого и косвенного ущерба.	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные по техническому устройству, опоре, трубопроводу, люку колодца и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	При наличии документов, подтверждающих наличие ущерба величиной более 60 мин. сум
18.	Нарушение требований промышленной безопасности, Правил устройства и безопасной эксплуатации (за каждое нарушение)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
19.	Нарушение требований нормативных документов по охране труда, Правил по охране труда (за каждое нарушение)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
20.	Нарушение требований строительных норм и правил (за каждое нарушение)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
21.	Нарушение требований пожарной безопасности (за каждое нарушение)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство

			руководителю Подрядчика	данной работы на данном объекте
22.	Нарушение требований Типовых инструкций по организации безопасного проведения газоопасной и огневой работ	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
23.	Нарушение требований производственных инструкций на опасных производственных объектах (за каждое нарушение)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
24.	Отсутствие лица, ответственного за проведение работы повышенной опасности, выполняемой по наряду – допуску, на месте проведения работ (в случае обязательного присутствия, определенного нормативными документами)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	
25.	Нарушение требований Межотраслевых правил по охране труда при работе на высоте	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и направленный руководителю Подрядчика	Нарушение, выявленное в присутствии лица, ответственного за производство данной работы на данном объекте
26.	Нарушение Порядка обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников организации	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акты, составленные на каждого работника и подписанные представителями Заказчика и Подрядчика	
27.	Несвоевременное предоставление информации о происшедшем несчастном случае с работником Подрядчика на территории Заказчика	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Информация от охранного предприятия, органов надзора и контроля, медицинского учреждения	По истечении срока более 1 суток со времени события
28.	Проведение работ подрядчиком на опасных производственных объектах без разработанных и согласованных в установленном порядке проектов	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам проверки на каждом месте производства работ и	

	производства работ и технологических карт		направленный руководителю Подрядчика	
29.	Не своевременное предоставление документации, подтверждающей качество выполняемых работ (Исполнительная документация, акты выполненных работ)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
30.	Не своевременное предоставление экспертиз промышленной безопасности по продлению безопасной эксплуатации технических устройств, зданий и сооружений, отработавших нормативный срок	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
31.	Отсутствие согласованных в установленном порядке с Заказчиком документов, определяющих взаимоотношения Подрядчика при оказании возмездных услуг персоналом	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
32.	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению аварии на опасных производственных объектах Заказчика	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт технического расследования аварии	
33.	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, приведшие к возникновению инцидента на опасных производственных объектах Заказчика	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт технического расследования инцидента	
34.	Действия Подрядчика прямым или косвенным образом, повлекшие причинение вреда окружающей среде при производстве работ на объектах Заказчика	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт расследования аварии, инцидента с экологическим ущербом	
35.	Нарушение требований при обращении с отходами производства и потребления (размещение в непредусмотренных местах, несоблюдение требований по раздельному сбору отходов, захламление территории, сжигание отходов и т.д.)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
36.	Загрязнение и захламление земель, нарушение плодородного слоя и растительности за пределами отведенной территории, смешивание почвенно-растительного слоя и минерального грунта при производстве работ, нарушения	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	

	требований при выполнении рекультивации земель			
37.	Загрязнение и захламление водоемов, нарушение режима водоохранных зон водного объекта, забор воды из поверхностных водоемов и сброс сточных вод в водные объекты без разрешения (договора и решения)	От 5 (пяти) до 10 (десяти) МРОТ в РУз	Акт, составленный по результатам выявленного нарушения	
* При единовременном наличии в выявленном факте признаков нескольких из указанных нарушений, общий штраф определяется на основе суммирования, при этом за все нарушения данных требований работниками Субподрядчика ответственность перед Заказчиком несет Подрядчик.				

**«ПОДРЯДЧИК»
ООО «ALMAS TOWERS»**

**«ЗАКАЗЧИК»
НОУ «TOSHKENT SHAHRIDAGI
XALQARO VESTMINSTER
UNIVERSITETI»**



Директор _____ К.К. Нурматов.
МП

Ректор _____ Каримов К.Х.
М.П.